ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ทันตกรรมตำบลบ้านหม้อ สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านหม้อ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

.....

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้จัดทำราคากลางตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ทันตกรรมตำบลบ้านหม้อ สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ทำการก่อสร้างอาคารศูนย์ทันตกรรมตำบลบ้านหม้อ สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ หมู่ที่ ๓ ก่อสร้างอาคารพร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อกำหนด) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๑๘๐ วัน ใช้สูตรค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้) ให้เลือกใช้งานแต่ละประเภทของงานก่อสร้าง จำนวนเงินงบประมาณ ๕,๓๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จำนวนเงินราคากลาง ๕,๓๓๓,๐๐๙.๒๙ บาท (ห้าล้านสามแสนสามหมื่นสามพันเก้าบาทยี่สิบเก้าสตางค์) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ลงชื่อ

(นายสอย ปานแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ทันตกรรมตำบลบ้านหม้อ สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารศูนย์ทันตกรรม

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,399,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป การก่อสร้างอาคารพร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 5,333,009.29 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.4 (ฑ)

6.4 รายงาน ปร.5 (ก)

6.5 รายงาน ปร.5 (ข)

6.6 รายงาน ปร.6

6.7 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชินวัตร ชาวดง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 อรพรรณ อรุณโรจน์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองคลัง

7.3 บุญทิพย์ ยิ้มรอด กรรมการกำหนดราคากลาง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ชินวัตร ชาวดง

23 พฤษภาคม 2567 08:48:37

แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ทันตกรรมตำบลบ้านหม้อ สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารศูนย์ทันตกรรม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านหม้อ อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี

แบบเลขที่ 008/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(ชินวัตร ขาวดง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อรพรรณ อรุณโรจน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(บุญทิพย์ ยิ้มรอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชินวัตร ขาวดง

23 พฤษภาคม 2567 08:53:05

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ทันตกรรมตำบลบ้านหม้อ สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารศูนย์ทันตกรรม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านหม้อ อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี

แบบเลขที่ 008/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	1,193,930.29	1.3053	1,558,437.20	
			รวมค่าก่อสร้าง	1,558,437.20	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,558,437.20 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,558,437.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชินวัตร ชาวดง

23 พฤษภาคม 2567 08:52:45

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ทับตกรรมตำบลบ้านหม้อ สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารศูนย์ทับตกรรม ตำบล บ้านหม้อ อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี

แบบเลขที่ 008/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 5 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,558,437.20	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,558,437.20 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,558,437.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชินวัตร ชาวดง

23 พฤษภาคม 2567 08:52:45

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ทันตกรรมตำบลบ้านหม้อ สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารศูนย์ทันตกรรม ตำบล บ้านหม้อ อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี

แบบเลขที่ 008/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรม	1,634,928.44	1.3053	2,134,072.09	
			รวมค่าก่อสร้าง	2,134,072.09	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,134,072.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชินวัตร ชาวดง

23 พฤษภาคม 2567 08:52:46

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ทันตกรรมตำบลบ้านหม้อ สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารศูนย์ทันตกรรม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านหม้อ อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี

แบบเลขที่ 008/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 5 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	2,134,072.09	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,134,072.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชินวัตร ขาวดง

23 พฤษภาคม 2567 08:52:46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ทันตกรรมตำบลบ้านหม้อ สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารศูนย์ทันตกรรม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านหม้อ อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี แบบเลขที่ 008/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		รวม					1,193,930.29	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							1,193,930.29	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,193,930.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชินวัตร ชาวดง

23 พฤษภาคม 2567 08:49:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	งานดิน								
	- งานดินขุดฐานราก	24.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	2,688.00	2,688.00	
	- งานถมดินกลบกลับฐานราก	6.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	672.00	672.00	
	- งานดินขุดเพื่อติดตั้งถังบำบัด	5.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	710.00	710.00	
	- งานถมดินกลบกลับบ่อบำบัด	5.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	560.00	560.00	
	- งานถมดินตัวอาคาร	48.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	5,376.00	5,376.00	
	งานโครงสร้าง								
	- ทรายอัดแน่น	42.000	ลบ.ม.	467.29	19,626.18	104.00	4,368.00	23,994.18	
	- คอนกรีตหยาบ	3.500	ลบ.ม.	1,550.00	5,425.00	419.00	1,466.50	6,891.50	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	69.000	ลบ.ม.	1,650.00	113,850.00	532.00	36,708.00	150,558.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	611.000	ลบ.ฟ.	532.24	325,198.64	139.00	84,929.00	410,127.64	
	- ไม้ค้ำยันประกอบแบบ	368.000	ต้น	31.00	11,408.00	9.30	3,422.40	14,830.40	

ชินวัตร ขาวดง

23 พฤษภาคม 2567 08:49:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้คร่าวประกอบแบบหล่อคอนกรีต	102.000	ลบ.ฟ.	477.57	48,712.14	143.27	14,613.64	63,325.78	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	1.432	ตัน	24,420.56	34,970.24	4,400.00	6,300.80	41,271.04	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	.721	ตัน	23,177.57	16,711.02	3,600.00	2,595.60	19,306.62	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	2.311	ตัน	26,310.75	60,804.14	3,600.00	8,319.60	69,123.74	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.	1.397	ตัน	28,072.32	39,217.03	3,600.00	5,029.20	44,246.23	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.	.637	ตัน	27,967.29	17,815.16	3,100.00	1,974.70	19,789.86	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.	1.240	ตัน	19,000.00	23,560.00	3,100.00	3,844.00	27,404.00	
	- เสาเข็มเจาะ คสล. ∅ 0.35 ม.	12.000	ต้น	13,000.00	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	
	- งานตัดสกัดหัวเสาเข็มเจาะขนาด ∅ 0.35ม.	12.000	ต้น	0.00	0.00	350.00	4,200.00	4,200.00	

ชินวัตร ชาวดง

23 พฤษภาคม 2567 08:49:02

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	232.000	กก.	25.83	5,992.56	2.58	599.26	6,591.82	
	- ตะปู	11.000	ลัง	672.90	7,401.90	67.29	740.19	8,142.09	
	งานโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็กรูปพรรณ เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 150 X 50 X 2.3 mm.	1,357.000	กก.	38.97	52,882.29	10.00	13,570.00	66,452.29	
	- เหล็กรูปพรรณ เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 100 X 50 X 2.3 mm.	658.000	กก.	25.45	16,746.10	10.00	6,580.00	23,326.10	
	- แป สำเร็จรูป 0.70 มม. ยาว 6.00 ม.	100.000	ท่อน	145.00	14,500.00	36.25	3,625.00	18,125.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป 200 X 300 X 18	18.000	ท่อน	380.00	6,840.00	114.00	2,052.00	8,892.00	
	- เพลทเหล็กหัวเสา 150 X 150 X 6 มม.	12.000	แผ่น	85.00	1,020.00	25.50	306.00	1,326.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	168,029.74	978,680.40	23,952.19	215,249.89	1,193,930.29	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							1,193,930.29	

ชินวัตร ชาวดง

23 พฤษภาคม 2567 08:49:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ทันตกรรมตำบลบ้านหม้อ สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารศูนย์ทันตกรรม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านหม้อ อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี แบบเลขที่ 008/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,634,928.44	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							1,634,928.44	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,634,928.44 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชินวัตร ชาวดง

23 พฤษภาคม 2567 08:49:03

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานสถาปัตยกรรม**								
	- งานปูกระเบื้องพื้น 20 X 20	10.000	ตร.ม.	163.55	1,635.50	174.00	1,740.00	3,375.50	
	- งานกระเบื้องยางปูพื้น	56.000	ตร.ม.	231.00	12,936.00	40.00	2,240.00	15,176.00	
	- พื้นขัดมัน	85.500	ตร.ม.	0.00	0.00	87.00	7,438.50	7,438.50	
	- งานบัวเชิงผนัง สูง 4 นิ้ว	148.000	เมตร	85.00	12,580.00	25.50	3,774.00	16,354.00	
	- งานกระเบื้องปูพื้น 50 X 50 ซม.	144.000	ตร.ม.	185.05	26,647.20	158.00	22,752.00	49,399.20	
	งานตกแต่งผนัง								
	- งานก่อผนังอิฐมอญครึ่งแผ่น	407.000	ตร.ม.	284.00	115,588.00	94.00	38,258.00	153,846.00	
	- งานฉาบผนังเรียบ	814.000	ตร.ม.	75.00	61,050.00	95.00	77,330.00	138,380.00	
	- งานฉาบผนังห้องน้ำกันซึม	40.000	ตร.ม.	284.00	11,360.00	95.00	3,800.00	15,160.00	
	- งานกระดาษติดผนัง (วอลล์เปเปอร์)	252.000	ตร.ม.	325.00	81,900.00	80.00	20,160.00	102,060.00	
	งานตกแต่งฝ้าเพดาน								

ชินวัตร ชาวดง

23 พฤษภาคม 2567 08:49:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานฝ้ายิปซั่มบอร์ดชนิดธรรมดาหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 X 1.20 ม.	192.000	ตร.ม.	298.00	57,216.00	97.00	18,624.00	75,840.00	
	- ฝ้าขายคา สมาร์ทบอร์ด หนา 4 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 X 1.20 ม. มอบฝ้าโดยรอบ	54.000	ตร.ม.	385.00	20,790.00	97.00	5,238.00	26,028.00	
	- งานฝ้ายิปซั่มบอร์ดชนิดกันความชื้น หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 X 1.20 ม.	10.000	ตร.ม.	343.00	3,430.00	97.00	970.00	4,400.00	
	งานมุงหลังคา								
	- ค่าแรงมุงหลังคา	162.000	ตร.ม.	0.00	0.00	74.00	11,988.00	11,988.00	
	- กระเบื้องคอนกรีต รุ่นเพลสทีล	1,986.000	แผ่น	37.50	74,475.00	0.00	0.00	74,475.00	
	- ครอบสันหลังคา	34.000	แผ่น	45.00	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00	
	- ครอบปั้นลม	95.000	แผ่น	45.00	4,275.00	0.00	0.00	4,275.00	
	- ครอบปิดปลายปั้นลมปิดจั่ว	4.000	แผ่น	45.00	180.00	0.00	0.00	180.00	

ชินวัตร ขาวดง

23 พฤษภาคม 2567 08:49:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สกูรยึดกระเบื้อง	18.000	กล่อง	425.00	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- D1 ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนสีขาวพร้อมระบบเปิด - ปิด อัตโนมัติ	1.000	ชุด	85,000.00	85,000.00	12,750.00	12,750.00	97,750.00	
	- D2 ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนสีขาว	8.000	ชุด	9,500.00	76,000.00	1,425.00	11,400.00	87,400.00	
	- D3 ประตูบานไม้เนื้อแข็ง 0.80 X 2.00 ม. พร้อมวงกบและอุปกรณ์	4.000	ชุด	3,850.00	15,400.00	577.50	2,310.00	17,710.00	
	- D4 ประตูบาน UPVC พร้อมวงกบและอุปกรณ์	4.000	ชุด	2,825.00	11,300.00	423.75	1,695.00	12,995.00	
	- W1หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนพร้อมช่องแสง	3.000	ชุด	1,850.00	5,550.00	277.50	832.50	6,382.50	
	- W2 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนพร้อมช่องแสง	4.000	ชุด	1,620.00	6,480.00	243.00	972.00	7,452.00	
	- หน้าต่างช่องแสงบานตาย หน้าจั่ว	1.000	ชุด	28,000.00	28,000.00	4,200.00	4,200.00	32,200.00	
	งานบันได								
	- จมูกบันไดชนิดอลูมิเนียมมีแถบยางกันลื่น	22.800	เมตร	310.00	7,068.00	0.00	0.00	7,068.00	

ชินวัตร ขาวดง

23 พฤษภาคม 2567 08:49:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้างบันได	3.300	ลบ.ม.	1,650.00	5,445.00	532.00	1,755.60	7,200.60	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	.022	ตัน	24,420.56	537.25	4,400.00	96.80	634.05	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	.050	ตัน	23,177.57	1,158.87	4,400.00	220.00	1,378.87	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	.337	ตัน	26,310.75	8,866.72	3,100.00	1,044.70	9,911.42	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.	.462	ตัน	19,000.00	8,778.00	3,100.00	1,432.20	10,210.20	
	- แบบหล่อคอนกรีต	86.000	ตร.ม.	532.24	45,772.64	139.00	11,954.00	57,726.64	
	- กระเบื้องปูพื้น 20X 20 ซม.	19.500	ตร.ม.	163.55	3,189.22	158.00	3,081.00	6,270.22	
	- ราวบันไดแสตนเลส	6.000	เมตร	430.00	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสีภายใน	683.000	ตร.ม.	35.00	23,905.00	30.00	20,490.00	44,395.00	

ชินวัตร ชาวดง

23 พฤษภาคม 2567 08:49:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีภายนอก	486.000	ตร.ม.	44.00	21,384.00	34.00	16,524.00	37,908.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	271.000	ตร.ม.	33.00	8,943.00	34.00	9,214.00	18,157.00	
	- งานทาสีเชิงชาย	51.000	ตร.ม.	44.00	2,244.00	34.00	1,734.00	3,978.00	
	- งานทาสีโครงหลังคากันสนิม1 รอบ ทับหน้า 2 รอบ	161.000	ตร.ม.	140.00	22,540.00	35.00	5,635.00	28,175.00	
	- งานทาสีระแนงบังตา กันสนิม1 รอบ ทับหน้า 2 รอบ	269.000	ตร.ม.	140.00	37,660.00	35.00	9,415.00	47,075.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	24.000	ตร.ม.	94.00	2,256.00	50.00	1,200.00	3,456.00	
	งานระบบประปา - สุขาภิบาล								
	- งานเดินท่อน้ำดี	12.000	จุด	0.00	0.00	600.00	7,200.00	7,200.00	
	- ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5	32.000	ท่อน	341.10	10,915.20	300.00	9,600.00	20,515.20	
	- ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 8.5	14.000	ท่อน	552.67	7,737.38	480.00	6,720.00	14,457.38	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ระบบไม่อัดอากาศ ถังบำบัดเสียรวม ไฟเบอร์กลาส แบบไม่เติมอากาศ ขนาด 1000 ลิตร/วัน	1.000	ชุด	8,750.00	8,750.00	2,625.00	2,625.00	11,375.00	
	- ถังดักไขมัน ขนาด 40 ลิตร	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	450.00	450.00	4,950.00	
	- งานติดตั้งปั๊มน้ำอัตโนมัติขนาด 205 วัตต์	1.000	งาน	6,500.00	6,500.00	1,625.00	1,625.00	8,125.00	
	- ถังเก็บน้ำดี ขนาด 1000 ลิตร	1.000	ชุด	4,950.00	4,950.00	1,237.50	1,237.50	6,187.50	
	งานระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าแสงสว่าง								
	- งานติดตั้งโคมดาวน์ไลท์ ฝังฝ้า ขนาด 9W แสงสีขาว ขนาด 4" กระจกปิดหน้า	45.000	จุด	110.00	4,950.00	115.00	5,175.00	10,125.00	
	- โคมไฟเพดาน (Ceiling lamp) หน้าตะแกรงถื่อลูมิเนียมสะท้อนแสง ชนิดติดลอย (หลอด LED T8) 2x9W 60x120CM	12.000	จุด	1,766.00	21,192.00	150.00	1,800.00	22,992.00	
	- โคมไฟเพดาน (Ceiling lamp) หน้าตะแกรงถื่อลูมิเนียมสะท้อนแสง ชนิดติดลอย (หลอด LED T8) 1x9W 20x60CM	5.000	จุด	748.00	3,740.00	115.00	575.00	4,315.00	

ชินวัตร ขาวดง

23 พฤษภาคม 2567 08:49:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เต้ารับปลั๊กฝังผนัง (2 ปลั๊ก) 16A 220V มีกราวด์	24.000	จุด	170.00	4,080.00	90.00	2,160.00	6,240.00	
	- งานสวิตไฟฟ้า	36.000	จุด	125.00	4,500.00	90.00	3,240.00	7,740.00	
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์แบบเมนเบรกเกอร์ 100A 3P 4 สาย ขนาด 18ช่อง	1.000	ชุด	9,454.00	9,454.00	1,200.00	1,200.00	10,654.00	
	- สายไฟฟ้า VAF 2X2.5+1.5 ชนิดมีสายกราวด์	4.000	ม้วน	981.31	3,925.24	1,400.00	5,600.00	9,525.24	
	- สายไฟฟ้า VAF 2X1.5	6.000	ม้วน	822.43	4,934.58	1,200.00	7,200.00	12,134.58	
	งานเบ็ดเตล็ด (ระแนงเหล็ก,ราวกันตก,รางน้ำฝน ,ป้ายอาคาร)								
	- เหล็กรูปพรรณ กล่อง 100X 50 X 2.0	42.000	ท่อน	745.00	31,290.00	223.50	9,387.00	40,677.00	
	- เหล็กฉาก 50X50X3.2	108.000	ท่อน	394.00	42,552.00	118.20	12,765.60	55,317.60	
	- ราวกันตกสแตนเลส	26.000	เมตร	865.00	22,490.00	0.00	0.00	22,490.00	
	- รางน้ำฝนสแตนเลส ขนาด 6 นิ้ว	23.000	เมตร	785.00	18,055.00	157.00	3,611.00	21,666.00	
	- ป้ายพลาสวูด ตัวอักษรยกลอย ขนาด กว้าง 1.00 ม. ยาว 3.00 ม.	1.000	งาน	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	

ชินวัตร ชาวดง

23 พฤษภาคม 2567 08:49:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ								
	- โถส้วมชักโครก โถนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว	4.000	ชุด	2,196.26	8,785.04	450.00	1,800.00	10,585.04	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์	4.000	ชุด	3,950.00	15,800.00	450.00	1,800.00	17,600.00	
	- สายชำระ	4.000	จุด	300.00	1,200.00	70.00	280.00	1,480.00	
	- ที่แขวนกระดาษชำระ	4.000	จุด	439.25	1,757.00	120.00	480.00	2,237.00	
	- ราวแขวนผ้า	4.000	จุด	250.00	1,000.00	70.00	280.00	1,280.00	
	- กระจกห้องน้ำชนิด เต็มบานแขวน	4.000	จุด	950.00	3,800.00	70.00	280.00	4,080.00	
	- ก๊อกน้ำ 1/2 นิ้ว	4.000	จุด	102.80	411.20	0.00	0.00	411.20	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	328,173.59	1,215,569.04	50,597.45	419,359.40	1,634,928.44	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**1,634,928.44**	

ชินวัตร ขาวดง

23 พฤษภาคม 2567 08:49:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ทันตกรรมตำบลบ้านหม้อ สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารศูนย์ทันตกรรม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล มาบปลาเค้า อำเภอ ท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	**เครื่องเติมอากาศและระบบระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม**		รวม					300,000.00	
2	**ชุดอุปกรณ์ทันตกรรม**		รวม					150,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,370,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชินวัตร ชาวดง

23 พฤษภาคม 2567 08:57:48

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ทันตกรรมตำบลบ้านหม้อ สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารศูนย์ทันตกรรม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล มาบปลาเค้า อำเภอ ท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**ยูนิตทำฟัน**		**รวม**					920,000.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ							1,370,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,370,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชินวัตร ชาวดง

23 พฤษภาคม 2567 08:57:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**เครื่องเติมอากาศและระบบระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม**								
	1.1 เครื่องเติมอากาศและระบบระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม	2.000	เครื่อง	150,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
	รวมค่าเครื่องเติมอากาศและระบบระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม	-	-	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
2	**ชุดอุปกรณ์ทันตกรรม**								
	2.1 ชุดอุปกรณ์ทันตกรรม	1.000	ชุด	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
	รวมค่าชุดอุปกรณ์ทันตกรรม	-	-	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
3	**ยูนิตทำฟัน**								
	3.1 ยูนิตทำฟัน	2.000	ชุด	460,000.00		0.00	0.00	920,000.00	

ชินวัตร ชาวดง

23 พฤษภาคม 2567 08:57:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่ายูนิตทำฟัน	-	-	460,000.00	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								

ชินวัตร ชาวดง

23 พฤษภาคม 2567 08:57:48

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ทันตกรรมตำบลบ้านหม้อ สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารศูนย์ทันตกรรม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านหม้อ อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี

แบบเลขที่ 008/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(ชินวัตร ชาวดง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อรพรรณ อรุณโรจน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(บุญทิพย์ ยิ้มรอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชินวัตร ชาวดง

23 พฤษภาคม 2567 08:53:31

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ทันตกรรมตำบลบ้านหม้อ สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารศูนย์ทันตกรรม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านหม้อ อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี

แบบเลขที่ 008/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องเติมอากาศและระบบระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม	300,000.00	0.00	300,000.00	
2	ชุดอุปกรณ์ทันตกรรม	150,000.00	0.00	150,000.00	
3	ยูนิตทำฟัน	920,000.00	0.00	920,000.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	1,370,000.00	

ชินวัตร ชาวดง

23 พฤษภาคม 2567 08:53:05

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์หัตถกรรมตำบลบ้านหม้อ สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารศูนย์หัตถกรรม ตำบล บ้านหม้อ อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี

แบบเลขที่ 008/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(ชินวัตร ขาวดง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อรพรรณ อรุณโรจน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(บุญทิพย์ ยิ้มรอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชินวัตร ขาวดง

23 พฤษภาคม 2567 08:52:46

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์หัตถกรรมตำบลบ้านหม้อ สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารศูนย์หัตถกรรม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านหม้อ อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี แบบเลขที่ 008/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	3.000	ตัว	16,500.00	เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง
2	เคาน์เตอร์ต้อนรับหน้าห้องหัตถกรรม	3.000	ตัว	44,700.00	
3	ตู้เก็บเวชภัณฑ์	3.000	ตัว	20,700.00	
4	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 12,000 บีทียู ระบบอินเวอร์เตอร์ (ราคารวมค่าติดตั้ง)	1.000	เครื่อง	16,800.00	
5	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 15,000 บีทียู ระบบอินเวอร์เตอร์ (ราคารวมค่าติดตั้ง)	3.000	เครื่อง	60,900.00	
6	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู ระบบอินเวอร์เตอร์ (ราคารวมค่าติดตั้ง)	4.000	เครื่อง	86,000.00	
7	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู	1.000	เครื่อง	24,900.00	

ชินวัตร ขาวดง

23 พฤษภาคม 2567 08:51:05

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์หัตถกรรมตำบลบ้านหม้อ สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารศูนย์หัตถกรรม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านหม้อ อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี แบบเลขที่ 008/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ระบบอินเวอร์เตอร์ (ราคารวมค่าติดตั้ง)				
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			270,500.00	

ชินวัตร ชาวดง

23 พฤษภาคม 2567 08:51:05