



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่ทำการอบต.บ้านหม้อ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านหม้อ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน
๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
www.eprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้จัดทำราคากลางตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่ทำการหมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ทำการก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคาที่ทำการอบต.บ้านหม้อ,งานรื้อกระเบื้องมุงหลังคา รื้อกองไว้,ปรับปรุง
ต่อเติมชายคา ด้านหน้า,งานห้องกิจการสภา,งานปรับปรุงหลังคาห้องเก็บของด้านหลัง,งานฝ้าเพดาน
ชายคา และโถงทางเดินชั้น๒,งานรื้อฝ้าชายคา งานทาสี,งานปรับปรุงภูมิทัศน์ เสาธง ฐานพระพุทธร พระภูมิ
งานซ่อมแซมผนัง (รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อกำหนด)
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๑๒๐ วัน ใช้สูตรค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้) ให้เลือกใช้งานแต่ละ
ประเภทของงานก่อสร้าง จำนวนเงินงบประมาณ ๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
จำนวนเงินราคากลาง ๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและ
การคำนวณราคา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง
และการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้ายประกาศ
นี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ลงชื่อ

(นายสอย ปานแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่ทำการอบต.บ้านหม้อ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๙๘๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุหลังคาที่ทำการอบต.บ้านหม้อ,งานรื้อกระเบื้องหลังคา รื้อกองไว้,งานปรับปรุงต่อเติมชายคา ด้านหน้า,งานห้องกิจกรรมสภา,งานปรับปรุงหลังคาห้องเก็บของด้านหลัง,งานฝ้าเพดาน ชายคา และโถงทางเดินชั้น ๒,งานรื้อฝ้าชายคา,งานทาสี,งานปรับปรุงภูมิทัศน์ เสาธง ฐานพระพุทธรูป พระภูมิ,งานซ่อมแซมผนังเดิม (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.บ้านหม้อกำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๙๘๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น

๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายชินวัตร ขาวดง ผู้อำนวยการกองช่าง

เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. นายบุญทิพย์ ยี่มรด นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๓. นางอรพรรณ อรุณโรจน์ ผู้อำนวยการกองคลัง


เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง/


และเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.บ้านหม้อ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๕/8/2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.บ้านหม้อ	954,240.61	
2	กลุ่มงาน/ ค่าใช้จ่ายพิเศษ (จัดพระพุทธรูป ตามแบบที่กำหนด)	25,000.00	
3	กลุ่มงาน/งาน..ป้ายประจำโครงการ	3,000.00	
4	กลุ่มงาน/งาน..... ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	982,240.61	
	ราคากลาง	980,000.00	
	ราคากลาง(แก้ไขแผนแปลพิมพ์หน้าถั่ว)		


 (นายชินวัตร ชาวดวง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านหม้อ


 (นายบุญทิพย์ ยี่มรด)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


 (นางอรพรรณ อรุณโรจน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.บ้านหม้อ


 (นายเสมอ จิตพล)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ


 (นายสอย ปานแก้ว)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหรือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ทำการ อบต.บ้านหม้อ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๓/8/2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคาร	729,541.75	1.30800	954,240.61	
	ค่าใช้จ่ายพิเศษ (จุ่มพระพุทธรูป ตามแบบที่กำหนด)	25,000.00		25,000.00	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			982,240.61	
	คิดเป็นเงินประมาณ				
			รวมค่าก่อสร้าง	980,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.บ้านหม้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.บ้านหม้อ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

16/6/2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาค่าหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาค่าหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคาที่ทำการ อบต.บ้านหม้อ				-			-	
	งานรื้อกระเบื้องผนังหลังคา รื้อกองไว้	540.00	ม. ²		-	20.00	10,800.00	10,800.00	
1.1	หลังคาแผ่นเหล็กยึดลอนความหนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม. บุฉนวน 5.00 มม. แบบลอนเคลือบสีน้ำตาล	540.00	ม. ²	290.00	156,600.00	70.00	37,800.00	194,400.00	
1.2	แผ่นรองตะเข้ราง	6.00	ม.	120.00	720.00	25.00	150.00	870.00	
1.3	ครอบข้างหลังคาเมทัลชีท	15.00	ม.	160.00	2,400.00	50.00	750.00	3,150.00	
1.4	เชิงชายและบันลม วัสดุทดแทนไม้ ชนิด 2 in 1	102.00	ม.	138.00	14,076.00	45.00	4,590.00	18,666.00	
1.5	ครอบจั่วเมทัลชีท	51.00	ม.	260.00	13,260.00	50.00	2,550.00	15,810.00	
1.6	รางน้ำฝนไวนิล สีน้ำตาล ขนาดปากกว้าง 16.00 ซม. ขนาด 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	97.00	ม. ²	288.25	27,960.25	30.00	2,910.00	30,870.25	
1.7	ท่อระบายน้ำฝน ขนาด 4 นิ้ว เชื่อมต่อท่อเดิม	8.00	จุด	680.00	5,440.00		-	5,440.00	
1.8	เชิงชายนํ้าหยดวัสดุทดแทนไม้	97.00	ม.	138.00	13,386.00	30.00	2,910.00	16,296.00	
1.9	คันทวยไม้เนื้อแข็งฉลุลาย หนา 1.5 นิ้ว	28.00	ชิ้น	1,050.00	29,400.00	100.00	2,800.00	32,200.00	
1.10	งานจั่วไม้เนื้อแข็งฉลุลาย	2.00	ชิ้น	3,800.00	7,600.00	800.00	1,600.00	9,200.00	

2	งานปรับปรุงต่อเติมชายคา ด้านหน้า								
2.1	เสาเหล็ก ขนาด 5 ยาว 3.00 ม.	6.00	ท่อน	1,227.06	7,362.36	400.00	2,400.00	9,762.36	
2.2	หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนไม่น้อยกว่า 0.40 มม. บุฉนวน 5.0 มม. แบบลอนเคลือบสีน้ำตาล	54.00	ม. ²	290.00	15,660.00	70.00	3,780.00	19,440.00	
2.3	แปเหล็กกล่องแบน ขนาด 1 นิ้ว X 2 นิ้วหนา 2.0 มม. ยาว 6.00 ม.	13.00	ท่อน	408.00	5,304.00	70.00	910.00	6,214.00	
2.4	จันทันเหล็กกล่องแบน ขนาด 1 1/2 นิ้ว X 3 นิ้วหนา 2.0 มม. ยาว 6.00 ม.	8.00	ท่อน	816.00	6,528.00	120.00	960.00	7,488.00	
2.5	เชิงชายน้ำหยดวัสดุทดแทนไม้ ชนิด 2 in 1	26.00	ม.	138.00	3,588.00	30.00	780.00	4,368.00	
2.6	เชิงชายและปั้นลม วัสดุทดแทนไม้ ชนิด 2 in 1	26.00	ม.	138.00	3,588.00	45.00	1,170.00	4,758.00	
2.7	งานห้อยกึ่งการสภา								
2.8	เชิงชายน้ำหยดวัสดุทดแทนไม้	24.00	ม.	138.00	3,312.00	30.00	720.00	4,032.00	
2.9	รางน้ำฝนไวนิล สีน้ำตาล ขนาดปากกว้าง 16.00 ซม. ขนาด 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	14.00	ม.	288.25	4,035.50	30.00	420.00	4,455.50	
3	งานปรับปรุงหลังคาห้องเก็บของด้านหลัง								
3.1	งานรื้อกระเบื้องมุงหลังคา	149.20	ม. ²		-	20.00	2,984.00	2,984.00	
3.2	หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนไม่น้อยกว่า 0.40 มม. บุฉนวน แบบลอน เคลือบสีน้ำตาล	149.20	ม. ²	290.00	43,268.00	70.00	10,444.00	53,712.00	
3.3	เชิงชายและปั้นลมวัสดุทดแทนไม้ ชนิด 2 ชั้น	35.50	ม. ²	138.00	4,899.00	45.00	1,597.50	6,496.50	
3.4	งานซ่อมแซมฝ้าชายคา	14.00	ม. ²	253.00	3,542.00	75.00	1,050.00	4,592.00	
4	งานฝ้าเพดาน ชายคา และโถงทางเดินชั้น 2								
4.1	งานรื้อฝ้าชายคา	136.50	ม. ²		-	20.00	2,730.00	2,730.00	
4.2	งานฝ้าเพดานชายคา ชนิดเซาะร่องลายไม้ ความหนา 4.0 มม.	136.50	ม. ²	253.00	34,534.50	75.00	10,237.50	44,772.00	